

สรุปประมาณราคา : งานซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง (สายนางเรไร ชุนแท้ ไปทางบ้านนายชโอน พวงย่อย)

ปริมาณงาน : ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 1,500 เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 13 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

แบบเลขที่ **จส.13/59**

รายการเลขที่ 1

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลดงคอน

ประมาณราคาโดยนายรังสรรค์ เนตรนิยม ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อ 2 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนรายการ	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถางป่าชูดตอขนาดกลาง	3,750	ม. ²	-	-	3.41	12,787.50	12,787.50	
2	งานลงหินคลุกผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง	375	ม. ³	311.14	116,677.50	15.00	5,625.00	122,302.50	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								135,090.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
 (นายรังสรรค์ เนตรนิยม)
 ผู้อำนวยการกองช่าง