

สรุปประมาณราคา : งานซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง (สายหน้าบ้านนายธวัชชัย ชูมก ไปทางบ้านนางกระดิงงา มั่นทับ)

ปริมาณงาน : ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 700 เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 ต.ตดคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

แบบเลขที่ **จส.5/59**

รายการเลขที่ 1

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลตดคอน

ประมาณราคาโดยนายรังสรรค์ เนตรนิยม ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อ 2 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนรายการ	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง	1,750	ม. <sup>2</sup>	-	-	3.41	5,967.50	5,967.50	
2	งานลงหินคลุกผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง	175	ม. <sup>3</sup>	311.14	54,449.50	15.00	2,625.00	57,074.50	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								63,042.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายรังสรรค์ เนตรนิยม)

ผู้อำนวยการกองช่าง